

DODATOK č.2

**K ZMLUVE Č. 233176 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO
FONDU FORMOU DOTÁCIE**

ďalej označovaný len ako „ **Dodatok** “, uzatvorený medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

1. Poskytovateľ dotácie:	Environmentálny fond
so sídlom:	Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
IČO:	30 796 491
DIČ:	2021925774
Štatutárny zástupca:	Ing. Marek Giba, MBA, generálny riaditeľ
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu vo formáte IBAN:	SK64 8180 0000 0070 0044 0526

a

2. Príjemca dotácie:	Obec Kolbovce
so sídlom:	Kolbovce 44, 09031 Kolbovce
IČO:	00330558
DIČ:	2020822309
Štatutárny zástupca:	Ján Kocak
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN Dotačného účtu:	SK68 5600 0000 0036 5632 5012

I. Článok

Úvodné ustanovenia

1. **Zmena Zmluvy** - Zmluvné strany uzavreli dňa 29.11.2024 Zmluvu č. 233176 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 29.11.2024.
2. **Obsah Dodatku** - Zmluvné strany majú záujem zmeniť niektoré ustanovenia Zmluvy tak, ako je uvedené v II. Článku tohto Dodatku.
3. **Definície v Dodatku** - Pokiaľ nie je v tomto Dodatku uvedené inak, definície, ktoré sú uvedené v časti B. „Definície pojmov“ VZP majú rovnaký význam, aký im je priradený vo VZP.
4. **Dodatok a jeho prílohy** - Dodatok je okrem tohto dokumentu podpísaného Zmluvnými stranami tvorený aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jeho neoddeliteľné súčasť:
 - a. **Príloha č. 1** Dodatku.

II. Článok

Predmet Dodatku

1. **Predmet Dodatku** - Na základe dohody Zmluvných strán a v súlade s XI. Článkom odsekom 5. Zmluvy sa Zmluva, z dôvodu doplnenia Rozpočtu, ktorý má tvoriť Prílohu č. 3 Zmluvy a z dôvodu doplnenia údajov z dokumentov, ktoré boli zo strany Prijemcu predložené Fondu po zrealizovaní Verejného obstarávania podľa IV. Článku odseku 3. a/alebo odseku 4. Zmluvy (doplnenie opisu Projektu, údajov o Dodávateľovi, o Dodávateľskej zmluve a pod.), mení nasledovne:
 - a. v časti **Príloha č. 1** Zmluvy tak, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku
 - b. uzatvorením tohto Dodatku sa **Príloha č. 3** stáva neoddeliteľnou prílohou Zmluvy, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku.

III. Článok

Záverečné ustanovenia

1. **Platnosť a účinnosť Dodatku** - Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. V prípade, ak sa povinnosť zverejnenia Dodatku vzťahuje na obe Zmluvné strany, obe Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, pričom Dodatok je v tomto prípade účinný dňom prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. **Záväznosť ustanovení Zmluvy** - Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v nezmenenom (pôvodnom) znení tak, ako bolo Zmluvnými stranami dohodnuté v Zmluve.
3. **Oprávnenie konajúcich osôb** - Osoby podpisujúce Dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
4. **Vôľa Zmluvných strán uzavrieť Dodatok** - Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

5. **Počet vyhotovení** - Tento Dodatok sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno (1) vyhotovenie dostane Príjemca a dve (2) vyhotovenia dostane Fond.
6. **Vyhlásenie Príjemcu o zodpovednosti za Verejné obstarávanie** - Príjemca podpisom tohto Dodatku berie na vedomie, že udelenie súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku a jeho uzatvorenie sa nepovažuje za vykonanie Kontroly Verejného obstarávania zo strany Fondu spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve a/alebo VZP a zároveň udelením súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Príjemcu ako verejného obstarávateľa pri dodržaní Právnych predpisov SR, základných princípov a postupov Verejného obstarávania a/alebo Zmluvy.

Kolbovce, dňa

Bratislava, dňa

Obec Kolbovce
Ján Kocak
starosta obce

Environmentálny fond
Ing. Marek Giba, MBA
generálny riaditeľ

PRÍLOHA Č. 1**Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Špecifikácie/ číslo Výzvy: Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2024

Číslo Zmluvy: 233176 08U02

Účel Dotácie¹:	Financovanie Stavebné úpravy kultúrno-správnej budovy Kolbovce
Oblasť:	2024 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L)
Ustanovenie Zákona o Environmentálnom fonde, podľa ktorého sa Zmluva uzatvára²:	§4 ods. 1 písm. l) a §9 ods. 7
Rozhodnutie ministra³č.:	74130/2024 zo dňa 15.11.2024
Výška Dotácie podľa Rozhodnutia ministra⁴:	237 348 EUR (dvestotridsaťsedemtisícristoštyridsaťosem eur)
Výška spolufinancovania v %:	1
Oprávnené obdobie:	1.1.2024 - 28.11.2025
Interval Čerpania:	19.12.2025
Doba udržateľnosti:	5 rokov
Spôsob financovania:	Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov
Periodicita podávania Žiadostí o čerpanie / Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska⁵:	maximálne 3 krát za oprávnené obdobie
Termín na predloženie Dodávateľskej zmluvy⁶:	
Finančné opravy:	<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie
Finančná oprava pred použitím Dotácie⁷:	
Finančná oprava po použití Dotácie⁸:	

Opis Projektu:	<p>Z dotácie na rok 2024 a príslušného spolufinancovania bude obec realizovať nasledovné aktivity a podaktivity:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zateplenie obvodových stien a plášťa budovy, - zateplenie/výmena strechy, - výmena otvorových výplní, - zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia, - opatrenia na zachovanie a vytvorenie miest hniezdenia alebo úkrytu chráneného živočícha, - výsadba stromov v okolí budovy, - uplatnenie preplatenia nákladov na VO. <p>Aktivity a podaktivity, ktoré budú realizované v oprávnenom období sú v súlade s predloženým položkovitým rozpočtom na projekt.</p>
-----------------------	--

1. Miesto Realizácie Projektu	
Okres:	Stropkov
Obec:	Kolbovce
Ulica a číslo:	
Parcelné číslo (ak relevantné):	C 41/2, C 41/1, k.ú. Kolbovce

Doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce Prijemcu na realizáciu činností Projektu (ak je relevantné)

1. Názov dokumentu:	Stavebné povolenie
Vydané dňa:	22.01.2020
Číslo:	2019/346
Stavebný úrad:	Obec Korunková
Nadobudnutie právoplatnosti:	27.01.2020

2. Názov dokumentu:	Rozhodnutie
Vydané dňa:	19.01.2022
Číslo:	2021/337
Stavebný úrad:	Obec Korunková
Nadobudnutie právoplatnosti:	20.01.2022

3. Názov dokumentu:	Rozhodnutie
Vydané dňa:	01.12.2023
Číslo:	2023/352
Stavebný úrad:	Obec Korunková
Nadobudnutie právoplatnosti:	04.12.2023

4. Názov dokumentu:	Oprava v písomnom vyhotovení rozhodnutia
Vydané dňa:	04.03.2024
Číslo:	2023/352
Stavebný úrad:	Obec Korunková
Nadobudnutie právoplatnosti:	

Projektová dokumentácia/Relevantná štúdia

1. Názov:	Stavebné úpravy kultúrno-správnej budovy Kolbovce
Číslo:	
Dátum vypracovania:	12/2019
Zhotoviteľ:	Ing. Jozef Fecil'ak, autorizovaný stavebný inžinier

Dodávateľ

1. Obchodné meno:	SANOPP s.r.o.
Sídlo:	Vranovská 1455/28, 091 01 Stropkov-Sitník
IČO:	47 362 561
Zápis:	v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro Vložka č. 28511/P
Údaje o Dodávateľskej zmluve⁹:	Zmluva o dielo zo dňa 02.12.2024 https://www.crz.gov.sk/zmluva/10127234/ Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 17.01.2025 https://www.crz.gov.sk/zmluva/10321981/ Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 24.02.2025 https://www.crz.gov.sk/zmluva/10503469/

2. Obchodné meno:	MP Profit PB, s.r.o.
Sídlo:	Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica
IČO:	50 068 849
Zápis:	v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín Oddiel: Sro Vložka č.: 32338/R
Údaje o Dodávateľskej zmluve⁹:	Objednávka č. 3/2024 zo dňa 03.10.2024 https://kolbovce.sk/wp-content/uploads/2024/12/Objednavka_MP_PROFIT_VO_KSB-.pdf

1. Doplniť v zmysle Clánku III. ods. 4 Zmluvy

2. Doplniť v súlade so Zákonom o Environmentálnom fonde

3. Doplniť v zmysle Clánku II. ods. 2 Zmluvy

4. Doplniť v zmysle Clánku V. ods. 1 Zmluvy

5. Doplniť v zmysle Clánku VI. ods. 7 Zmluvy

6. Doplniť v zmysle Clánku IV. ods. 3 Zmluvy

7. Časť H. „Verejný obstarávanie a jeho kontrola“ ods. 20 VZP

8. Časť H. „Verejný obstarávanie a jeho kontrola“ ods. 24 VZP

9. Doplniť názov a číslo Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov, dátum uzavretia Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov, dátum a miesto zverejnenia Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov spolu s odkazom (link) na zverejnenú Dodávateľskú zmluvu vrátane dodatkov (ak sa zverejňuje)

Účel dodácie: **Stavebné úpravy kultúrno-správnej budovy Kolbovce**
Číslo Zmluvy: **233176 08U02**

Položka:		Suma bez DPH	DPH 23%	Suma s DPH
Stavebné práce:				
	Zateplenie fasády	60 323,49 €	13 874,40 €	74 197,89 €
	Zateplenie strechy	47 756,29 €	10 983,95 €	58 740,24 €
	Výmena výplní otvorov	24 128,41 €	5 549,53 €	29 677,94 €
	Zateplenie podlahy	62 857,01 €	14 457,11 €	77 314,12 €
Stavebné práce spolu:		195 065,20 €		239 930,20 €
Výdavky na VO:		8 000,00 €	1 840,00 €	9 840,00 €
SPOLU:		203 065,20 €		249 770,20 €

V Kolbovciach dňa: 14.3.2025

.....
Ján Kocak
starosta obce

	Suma bez DPH	DPH	Suma s DPH	Poznámka
Výdavok na verejné obstarávanie	8 000,00 €	1 840,00 €	9 840,00 €	predkladáme objednávku na VO
SPOLU:	8 000,00 €		9 840,00 €	

J. ROZPOČET STAVBY

Kód:
Stavba: Stavebné úpravy Kultúrno-správnej budovy Kolbovce

JKSO:
Miesto: Obec Kolbovce

KS:
Dátum: 24.2.2025

Objednávateľ:
Obec Kolbovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SANOPP s.r.o.

IČO: 47362561
IČ DPH: SK2023832668

Projektant:
JM1 s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Alexander Stolarik

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			195 065,20
---------------------	--	--	-------------------

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	195 065,20	44 865,00

Cena s DPH	v	EUR	239 930,20
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Stavebné úpravy Kultúrno-správnej budovy Kolbovce

Miesto: **Obec Kolbovce**

Dátum: 24.02.2025

Objednávateľ: Obec Kolbovce

Projektant: JM1 s.r.o.

Zhotoviteľ: SANOPP s.r.o.

Spracovateľ:

Alexander Stolárik

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov OPRÁVNENÉ

195 065,20

239 930,20

SO01.1	Zateplenie fasády	60 323,49	74 197,89
SO01.2	Zateplenie strechy	47 756,29	58 740,24
SO01.3	Výmena výplní otvorov	24 128,41	29 677,94
SO01.4	Zateplenie podlahy	62 857,01	77 314,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy Kultúrno-správnej budovy Kolbovce

Objekt:

SO01.1 - Zateplenie fasády

JKSO:

Miesto: Obec Kolbovce

KS:

Dátum: 24.02.2025

Objednávateľ:

Obec Kolbovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SANOPP s.r.o.

IČO:

47362561

IČ DPH:

SK2023832668

Projektant:

JM1, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Alexander Stolárik

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

60 323,49

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	60 323,49	23,00%	13 874,40

Cena s DPH

v EUR

74 197,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy Kultúrno-správnej budovy Kolbovce

Objekt:

SO01.1 - Zateplenie fasády

Miesto:

Obec Kolbovce

Dátum:

24.02.2025

Objednávateľ:

Obec Kolbovce

Projektant:

JM1, s.r.o.

Zhotoviteľ:

SANOPP s.r.o.

Spracovateľ:

Alexander Stolárik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

60 323,49

HSV - Práce a dodávky HSV

56 818,03

1 - Zemné práce

3 155,54

2 - Zakladanie

2 231,16

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

3 323,42

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

23 914,15

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21 880,99

99 - Presun hmôt HSV

2 312,77

PSV - Práce a dodávky PSV

2 889,77

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

131,39

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

292,05

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 466,33

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

615,69

VRN06 - Zariadenie staveniska

615,69

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy Kultúrno-správnej budovy Kolbovce

Objekt:

SO01.1 - Zateplenie fasády

Miesto:

Obec Kolbovce

Dátum:

24.02.2025

Objednávateľ:

Obec Kolbovce

Projektant:

JM1, s.r.o.

Zhotoviteľ:

SANOPP s.r.o.

Spracovateľ:

Alexander Stolárik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

60 323,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

56 818,03

D 1

Zemné práce

3 155,54

1	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	12,341	30,390	375,04
2	K	132311101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným náradím	m3	11,107	125,810	1 397,37
3	K	132311119	Příplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 4	m3	11,107	28,050	311,55
4	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	m3	11,107	8,930	99,19
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	11,107	2,450	27,21
6	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	11,107	4,050	44,98
7	K	167101101	Nakladanie neulažnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	11,107	12,210	135,62
8	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	11,107	1,330	14,77
11	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	12,341	0,500	6,17
12	K	183101215.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m3	ks	5,000	17,930	89,65
13	K	184201112.S	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	5,000	6,800	34,00
14	M	0265103500R	<i>Catalpa NANA, výška kmeňa 2m</i>	ks	3,000	89,400	268,20
15	M	0265103500R1	<i>Acer platanoides, výška kmeňa 2m</i>	ks	2,000	114,590	229,18
16	K	184901111.S	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	15,000	1,140	17,10
17	M	052170000900.S	<i>Tyčka ihličňanová tr. 2, dĺžky 3-4 m bez kôry</i>	ks	15,000	1,120	16,80
18	K	184921116.S	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	6,000	1,640	9,84
19	M	055410000100.S	<i>Mulčovacia kôra</i>	l	212,100	0,060	12,73
20	K	185804311.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	1,000	22,320	22,32
21	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,000	43,820	43,82

D 2

Zakladanie

2 231,16

22	K	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	52,890	1,890	99,96
23	M	693110001200	<i>Geotextília polypropylénová PP 300, netkaná</i>	m2	53,948	2,230	120,30
25	K	216904113	Očistenie plôch fasády tlakovou vodou	m2	260,142	7,730	2 010,90

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

3 323,42

26	K	311208430	Dodatočná izolácia vlhkého muriva injektážou pre hrúbku muriva do 450 mm	m	56,540	58,780	3 323,42
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

23 914,15

28	K	610991111	Zakryvanie výplni vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	29,938	1,990	59,58
29	K	622422231	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -20% škrabaných	m2	19,500	8,600	167,70
30	K	622462402	Vonkajšia sanačná omietka stien prednástrek, krytie 100%	m2	28,270	16,750	473,52
31	K	622462412	Vonkajšia sanačná omietka stien hr. 30 mm	m2	28,270	43,040	1 216,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	622464113	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová	m2	207,721	18,540	3 851,15
33	K	622465121	Vonkajšia omietka stien, mozaiková omietka	m2	13,065	37,570	490,85
34	K	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien, cementový Prednástretek, ručné nanášanie	m2	5,850	14,120	82,60
35	K	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter, betónkontakt	m2	27,169	4,320	117,37
36	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ	m2	220,786	3,040	671,19
37	K	622466135	Vonkajšia omietka stien, vápenocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 20 mm	m2	5,850	28,550	167,02
38	K	622481119	Príplatok za potiahnutie vonkajších stien pancierovou sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	13,065	10,070	131,56
39	K	622901110	Očistenie po opravách vonkajších omietok	m2	5,850	4,610	26,97
40	K	625250155	Doteplenie konštrukcie hr. 80 mm, systém XPS, lepený rámo s prikotvením	m2	27,169	62,140	1 688,28
41	K	625250261	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy	m2	19,500	41,820	815,49
42	K	625250266	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy	m2	177,398	78,660	13 954,13

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 21 880,99

43	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	237,901	4,540	1 080,07
44	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	713,703	2,180	1 555,87
45	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	237,901	2,980	708,94
46	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	206,980	6,210	1 285,35
47	K	953946504	Soklový profil LO 53 mm (hliníkový)	m	43,230	8,380	362,27
48	K	953946509	Soklový profil LO 103 mm (hliníkový)	m	52,260	8,660	452,57
49	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	386,150	3,840	1 482,82
50	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	45,500	5,650	257,08
51	K	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	74,700	3,700	276,39
52	K	971036001	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - murivo tehlové -0,00001t	cm	22 616,000	0,570	12 891,12
53	K	978021191	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	2,140	12,480	26,71
54	K	978036131	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	19,500	1,010	19,70
55	K	978036191R	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	26,130	3,430	89,63
56	K	978036391	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších z umelého kameňa, v rozsahu do 100 %, -0,06800t	m2	13,065	5,870	76,69
57	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,683	12,540	96,34
58	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,683	14,620	112,33
59	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	153,660	0,500	76,83
60	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,683	13,520	103,87
61	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (10m)	t	15,366	1,560	23,97
62	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	7,683	34,590	265,75
63	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,683	82,870	636,69

D 99 Presun hmôt HSV 2 312,77

64	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	44,743	51,690	2 312,77
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 889,77

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 131,39

65	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	17,630	5,260	92,73
66	M	283230002700	Nopová HDPE fólia, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	20,275	1,810	36,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,042	46,690	1,96
D 725			Zdravotechnika - zariad. predmety				292,05
68	K	725659102	Predĺženie existujúceho komína ohrievacieho telesa plynového s odťahom spalín obvodovou stenou súosovým	1	5,000	58,310	291,55
69	K	998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,011	45,190	0,50
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				2 466,33
70	K	767.1	Dodávka a montáž búdky pre avifaunu, minimálny počet otvorov 6	ks	4,000	103,100	412,40
71	K	767995101	Demontáž a spätná montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	220,000	9,330	2 052,60
72	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,018	73,660	1,33
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				615,69
D VRN06			Zariadenie staveniska				615,69
75	K	000600011	Zariadenie staveniska	ks	1,000	615,690	615,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy Kultúrno-správnej budovy Kolbovce

Objekt:

SO01.2 - Zateplenie strechy

JKSO:

Miesto: Obec Kolbovce

KS:

Dátum: 24.02.2025

Objednávateľ:

Obec Kolbovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SANOPP s.r.o.

IČO:

47362561

IČ DPH:

SK2023832668

Projektant:

JM1, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Alexander Stolárik

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

47 756,29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	47 756,29	23,00%	10 983,95

Cena s DPH

v EUR

58 740,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy Kultúrno-správnej budovy Kolbovce

Objekt:

SO01.2 - Zateplenie strechy

Miesto:

Obec Kolbovce

Dátum:

24.02.2025

Objednávateľ:

Obec Kolbovce

Projektant:

JM1, s.r.o.

Zhotoviteľ:

SANOPP s.r.o.

Spracovateľ:

Alexander Stolárik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

47 756,29

HSV - Práce a dodávky HSV

3 236,11

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 235,33

99 - Presun hmôt HSV

0,78

PSV - Práce a dodávky PSV

44 038,96

713 - Izolácie tepelné

9 226,06

762 - Konštrukcie tesárske

5 903,71

764 - Konštrukcie klampiarske

24 637,12

783 - Dokončovacie práce - nátery

4 272,07

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

481,22

VRN06 - Zariadenie staveniska

481,22

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy Kultúrno-správnej budovy Kolbovce

Objekt:

SO01.2 - Zateplenie strechy

Miesto:

Obec Kolbovce

Dátum:

24.02.2025

Objednávateľ:

Obec Kolbovce

Projektant:

JM1, s.r.o.

Zhotoviteľ:

SANOPP s.r.o.

Spracovateľ:

Alexander Stolárik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47 756,29

D HSV Práce a dodávky HSV 3 236,11

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 235,33

1	K	952901111	Vyčistenie podkrovného priestoru	m2	206,980	6,450	1 335,02
2	K	784418013	Zakryvanie podláh a zariadení plachtou (dočasné prekrytie stropu)	m2	206,980	4,740	981,09
3	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,772	12,540	97,46
4	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,772	14,620	113,63
5	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	155,440	0,530	82,38
6	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,772	13,520	105,08
7	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (10m)	t	15,544	1,560	24,25
8	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	7,772	34,590	268,83
9	K	979089312	Poplatok za skladovanie	t	4,427	51,410	227,59

D 99 Presun hmôt HSV 0,78

10	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,015	51,690	0,78
----	---	-----------	---	---	-------	--------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 44 038,96

D 713 Izolácie tepelné 9 226,06

11	K	713120010	Položenie parozábrany pod tepelnú izoláciu stropu	m2	206,980	1,110	229,75
12	M	283230006600	Parozábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm	m2	238,027	7,030	1 673,33
13	K	713141250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvomá kladenými voľne	m2	206,980	2,930	606,45
14	M	631650000500	Izolácia zo sklenej vlny hr.180mm, vhodná pre zateplenie strechy	m2	422,239	15,710	6 633,37
15	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,824	45,590	83,16

D 762 Konštrukcie tesárske 5 903,71

16	K	762-1	Prenájom pojazdného žeriavu do 20t, vrátane dopravy na stavbu	hod	8,000	103,070	824,56
17	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 644,160	0,970	1 594,84
18	M	6051411200	Dosky a fošne mäkké rezivo 200x20mm - laty	m3	3,617	415,980	1 504,60
19	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	365,700	1,790	654,60
20	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - hranolček 50x30mm, kontralata	m3	0,603	373,420	225,17
21	K	762343811	Demontáž debnenia strechy z drevených dosiek, - 0.01700t	m2	285,670	2,720	777,02
22	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	4,220	39,620	167,20
23	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,418	64,400	155,72

D 764 Konštrukcie klampiarske 24 637,12

25	K	764172202	Oceľové strešné krytiny z profilovaného plechu, sklon do 45°	m2	308,143	39,840	12 276,42
26	K	764211309	Montáž poistnej hydroizolácie pre strešné krytiny	m2	308,143	3,720	1 146,29
27	M	6736700010	Podstrešná, vysokodifúzna kontaktná fólia - poistná hydroizolácia	m2	338,957	7,300	2 474,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl, do 30st., - 0,00751t	m2	308,143	2,940	905,94
29	K	764322320	Oplechovanie z LKP plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 210 mm	m	63,550	20,080	1 276,08
30	K	764333330	Lemovanie z LKP plechu, múrov na plochých strechách r.š. 330 mm	m	12,760	32,000	408,32
31	K	764339310	Lemovanie z LKP plechu, komínov alebo svetlíkov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 310 mm	m	10,000	120,590	1 205,90
32	K	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	63,550	1,790	113,75
33	K	764352427	Žľaby z LKP plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	63,550	42,270	2 686,26
34	K	764352566	Montáž objímky skrutkovacej z LKP plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	ks	24,000	4,200	100,80
35	M	5534419720	Odkvapové systémy - LKP, objímka lisovaná, priemer 100 mm, 200 mm šrobovací hrot	ks	24,000	2,610	62,64
36	K	764359411	Kotlík kónický z LKP plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	7,000	39,570	276,99
37	K	764393420	Hrebeň strechy z PZ plechu, r.š. 330 mm	m	11,500	21,530	247,60
38	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	21,350	1,130	24,13
39	K	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	14,000	1,580	22,12
40	K	764751112	Odpadová rúra z LKP plechu kruhová D 100 mm	m	21,350	45,290	966,94
41	K	764751142	Odtokové koleno potrubia D 100 mm	ks	14,000	19,960	279,44
42	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,997	81,680	163,11
D		783	Dokončovacie práce - nátery				4 272,07
43	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	757,459	5,640	4 272,07
D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				481,22
D		VRN06	Zariadenie staveniska				481,22
44	K	000600011	Zariadenie staveniska	ks	1,000	481,220	481,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy Kultúrno-správnej budovy Kolbovce

Objekt:

SO01.3 - Výmena výplní otvorov

JKSO:

Miesto: Obec Kolbovce

KS:

Dátum: 24.02.2025

Objednávateľ:

Obec Kolbovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SANOPP s.r.o.

IČO:

47362561

IČ DPH:

SK2023832668

Projektant:

JM1, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Alexander Stolárik

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 128,41

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	24 128,41	23,00%	5 549,53

Cena s DPH

v EUR

29 677,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy Kultúrno-správnej budovy Kolbovce

Objekt: **SO01.3 - Výmena výplní otvorov**

Miesto: Obec Kolbovce
Objednávateľ: Obec Kolbovce
Zhotoviteľ: SANOPP s.r.o.

Dátum: 24.02.2025
Projektant: JM1, s.r.o.
Spracovateľ: Alexander Stolárik

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 128,41

HSV - Práce a dodávky HSV	5 862,20
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 629,51
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 076,69
99 - Presun hmôt HSV	156,00
PSV - Práce a dodávky PSV	18 019,28
766 - Konštrukcie stolárske	18 019,28
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	246,93
VRN06 - Zariadenie staveniska	246,93

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy Kultúrno-správnej budovy Kolbovce

Objekt:

SO01.3 - Výmena výplní otvorov

Miesto:

Obec Kolbovce

Dátum:

24.02.2025

Objednávateľ:

Obec Kolbovce

Projektant:

JM1, s.r.o.

Zhotoviteľ:

SANOPP s.r.o.

Spracovateľ:

Alexander Stolárik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 128,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 862,20

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 629,51

1	K	784418011	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	150,000	1,660	249,00
2	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	39,004	22,990	896,70
3	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien, cementový Prednástretek, ručné nanášanie	m2	48,755	8,840	430,99
4	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	m2	39,004	2,950	115,06
5	K	612465135	Vnútorná omietka stien, vápenocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 10 mm	m2	48,755	17,000	828,84
6	K	648991113.1	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	29,258	8,820	258,06
7	M	611560000600	Parapetná doska plastová, šírka 420 mm, komôrková vnútorná, biela	m	14,629	25,670	375,53
8	M	611560000300	Vonkajšie parapetné dosky z LKP plechu, B=200mm biela	m	11,750	19,140	224,90
9	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, biela	ks	18,000	0,570	10,26
10	K	648991113	Demontáž existujúcich parapetných dosiek š. nad 200 mm	m	23,500	10,220	240,17

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 076,69

11	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	46,930	5,530	259,52
12	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	45,500	3,050	138,78
13	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupe, po hrubom vybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	m2	48,755	7,960	388,09
14	K	968061113	Vyvesenie plastového, resp dreveného okenného krídla do suti, -0,01600t	ks	18,000	1,190	21,42
15	K	968061126	Vyvesenie plastového, resp. dreveného dverného krídla do suti, -0,02700t	ks	3,000	2,320	6,96
16	K	968082355	Vybúranie plastových rámov okien, -0,06000t	m2	22,168	15,950	353,58
17	K	968082456	Vybúranie plastových dverových zárubní, -0,06200t	m2	7,770	7,170	55,71
18	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,124	12,540	64,25
19	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,124	14,620	74,91
20	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	76,860	0,500	38,43
21	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,124	13,520	69,28
22	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (10m)	t	10,248	1,560	15,99
23	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	5,124	34,590	177,24
24	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	5,124	80,510	412,53

D 99

Presun hmôt HSV

156,00

25	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,018	51,690	156,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

18 019,28

D 766

Konštrukcie stolárske

18 019,28

26	K	766621400	Montáž okien s hydroizolačnými ISO páskami	m	79,960	19,930	1 593,60
27	M	2832301000	Tesniaca ISO páska	m	87,956	1,010	88,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	611410010400	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 2350x1750 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil (U = 0,85)	ks	2,000	1 984,190	3 968,38
29	M	611410010300R	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1800x1800 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil (U = 0,85)	ks	2,000	1 768,730	3 537,46
30	M	611410010000	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1750x1250 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil (U = 0,85)	ks	3,000	1 208,560	3 625,68
31	M	611410007000	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1000x450 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil (U = 0,85)	ks	2,000	212,620	425,24
32	K	766641071	Montáž dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami	m	17,550	19,580	343,63
33	M	283290006300	Tesniaca ISO páska	m	18,428	1,010	18,61
34	M	611420000100R 1	Plastové dvere jednokridlové 1000x2600mm, 1/2 presklenné izolačné trojsklo, biele, kľučka - kľučka (U = 0,85)	ks	1,000	1 649,900	1 649,90
35	M	611420000100R 2	Plastové dvere dvojkridlové 1450x2600mm, 1/2 presklenné izolačné trojsklo, biele, kľučka - kľučka (U = 0,85)	ks	1,000	2 709,050	2 709,05
36	M	611420000100R 3	Plastové dvere dvojkridlové 700x2000mm, 1/2 presklenné izolačné trojsklo, biele, kľučka - kľučka (U = 0,85)	ks	1,000	0,000	0,00
37	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,120	52,580	58,89
D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				246,93
D		VRN06	Zariadenie staveniska				246,93
41	K	000600011	Zariadenie staveniska	ks	1,000	246,930	246,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy Kultúrno-správnej budovy Kolbovce

Objekt:

SO01.4 - Zateplenie podlahy

JKSO:

Miesto: Obec Kolbovce

KS:

Dátum: 24.02.2025

Objednávateľ:

Obec Kolbovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SANOPP s.r.o.

IČO:

47362561

IČ DPH:

SK2023832668

Projektant:

JM1, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Alexander Stolárik

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

62 857,01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	62 857,01	23,00%	14 457,11

Cena s DPH

v EUR

77 314,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy Kultúrno-správnej budovy Kolbovce

Objekt:

SO01.4 - Zateplenie podlahy

Miesto:

Obec Kolbovce

Dátum:

24.02.2025

Objednávateľ:

Obec Kolbovce

Projektant:

JM1, s.r.o.

Zhotoviteľ:

SANOPP s.r.o.

Spracovateľ:

Alexander Stolárik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

62 857,01

HSV - Práce a dodávky HSV

55 040,27

1 - Zemné práce

4 747,22

2 - Zakladanie

7 865,08

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 669,88

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

10 872,65

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23 050,57

99 - Presun hmôt HSV

6 834,87

PSV - Práce a dodávky PSV

7 018,28

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

3 289,46

713 - Izolácie tepelné

3 728,82

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

798,46

VRN06 - Zariadenie staveniska

798,46

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy Kultúrno-správnej budovy Kolbovce

Objekt:

SO01.4 - Zateplenie podlahy

Miesto:

Obec Kolbovce

Dátum:

24.02.2025

Objednávateľ:

Obec Kolbovce

Projektant:

JM1, s.r.o.

Zhotoviteľ:

SANOPP s.r.o.

Spracovateľ:

Alexander Stolárik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 857,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

55 040,27

D 1

Zemné práce

4 747,22

1	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	156,210	30,390	4 747,22
---	---	-----------	--	----	---------	--------	----------

D 2

Zakladanie

7 865,08

2	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	156,210	0,310	48,43
3	K	216904213	Očistenie plôch stlačeným vzduchom L líca klenieb	m2	156,210	8,140	1 271,55
4	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.16-32 mm	m3	31,242	95,060	2 969,86
5	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	23,432	105,840	2 480,04
6	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,473	1 411,800	667,78
7	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	156,210	0,890	139,03
8	M	693110001200	Geotextília polypropylénová 300g/m2	m2	159,334	1,810	288,39

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 669,88

9	K	320902031	Úprava plôch bet. konštr. zdrsnením	m2	156,210	10,690	1 669,88
---	---	-----------	-------------------------------------	----	---------	--------	----------

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

10 872,65

11	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	156,210	0,850	132,78
12	M	585520001900	Penetračný náter na báze disperzie, pre potery a stierky, 25 kg	kg	68,333	5,630	384,71
13	K	632450074	Betónový poter hr. 50 mm	m2	156,210	57,440	8 972,70
14	K	775591910	Brúsenie podláh strojné	m2	156,210	8,850	1 382,46

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23 050,57

16	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	156,210	6,210	970,06
17	K	965043321	Búranie podkladov pod dlažby z betónu hr.150mm, - 2,20000t	m3	23,432		
18	K	965049110	Príplatok za búranie betónovej podlahy so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom	m3	23,432	71,190	1 668,12
19	K	965081812	Búranie nášľapných vrstiev podláh z dlažieb,z PVC, z keram. , z parkiet, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	156,210	4,720	737,31
20	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	124,188	12,540	1 557,32
21	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	124,188	14,620	1 815,63
22	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 483,760		
23	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	124,188	13,520	1 679,02
24	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (15m)	t	372,564	1,630	607,28
25	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	124,188	34,590	4 295,66
26	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	124,188	62,130	7 715,80
27	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	440,840	440,84
28	K	989281361	Vodorovné premiestnenie ručne nosením - plošných materiálov hmotnosti 25 kg/ks vodorovne do 10 m	t	124,188	12,590	1 563,53

D 99

Presun hmôt HSV

6 834,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	999281111.1	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	132,228	51,690	6 834,87
D PSV			Práce a dodávky PSV				7 018,28
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				3 289,46
30	K	711111002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	156,210	1,220	190,58
31	M	246170001000	<i>Lak asfaltový</i>	<i>t</i>	<i>0,117</i>	<i>2 757,070</i>	<i>322,58</i>
32	K	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	26,976	1,090	29,40
33	M	246170001000	<i>Lak asfaltový</i>	<i>t</i>	<i>0,023</i>	<i>2 757,070</i>	<i>63,41</i>
34	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	156,210	6,970	1 088,78
35	M	628310001200	<i>Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov</i>	<i>m2</i>	<i>179,642</i>	<i>6,560</i>	<i>1 178,45</i>
36	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	26,976	5,420	146,21
37	M	628310001200	<i>Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov</i>	<i>m2</i>	<i>32,371</i>	<i>6,560</i>	<i>212,35</i>
38	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,327	43,480	57,70
D 713			Izolácie tepelné				3 728,82
39	K	713120010	Zakrývanie podláh fóliou pod tepelnú izoláciu	m2	312,420	1,240	387,40
40	M	2832210100	<i>Oddeľovacia fólia</i>	<i>m2</i>	<i>179,642</i>	<i>0,730</i>	<i>131,14</i>
41	M	2832211100	<i>Obvodový dilatačný pás</i>	<i>m</i>	<i>137,709</i>	<i>0,780</i>	<i>107,41</i>
42	M	2830010400	<i>Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm</i>	<i>m2</i>	<i>160,896</i>	<i>1,740</i>	<i>279,96</i>
43	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	156,210	2,810	438,95
44	M	283720008800	<i>Doska EPS 150S hr. 50 mm, na zateplenie podláh ($\lambda = 0,04$)</i>	<i>m2</i>	<i>312,420</i>	<i>7,540</i>	<i>2 355,65</i>
45	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,621	45,590	28,31
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				798,46
D VRN06			Zariadenie staveniska				798,46
51	K	000600011	Zariadenie staveniska	ks	1,000	798,460	798,46